

Výstavba loděnice na p. p. č.: 1375/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova

Systémové číslo VZ: P15V00000155

Dodatečné informace č. 3

Název zadavatele:	Město Trutnov
Sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1
IČ:	00278360
Statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města Tel: 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petra Holubová, tel.: +420 603 575 645, email: holubova@trutnov.cz Kontaktní osoby jsou oprávněny odpovídat dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.

Vážení,

na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám poskytujeme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Při zpracování výkazu výměr jsme zjistili tyto nesrovnalosti a položky, které nejsou obsaženy:

1) Zdivo – ZEĎ NOSNÁ 30 ŠTÍP TVÁRNICE PŘÍRODNÍ = V PD se píše zdivo ztracené bednění Jaké ?

2) SDK konstrukce - pol.763121611 MTŽ SDK stěna profil UW + CW 151,284m2 jedná se o předstěnu? Pokud ano, tak je málo tepelné izolace 141,011 m2.

pol.763111112 SDK Příčka 100CW+UW W111 GKB 12,5

pol.763111132 SDK Příčka 100CW+UW W111 GKBI 12,5obsahují tyto příčky izolaci? Jaká?

3) Klempířské konstrukce - výkaz neobsahuje závětr. lišty, oplechování komínu, podkladní plech, pouze jeden svod....

Odpověď:

- 1) Jedná se o hladké betonové tvárnice tzv. ztracené bednění nikoliv štípané tvárnice přírodní (v opraveném rozpočtu se jedná o položky č. 28 P a 29 P v katalogu 011 Běžné stavební práce).
- 2) V sociálním zařízení se jedná o SDK voduvzdorný bez izolace. Sádrokartonové příčky 100CW+UW W111 GKB 12,5 a 100CW+UW W111 GKBI 12,5 budou včetně tepelné izolace tl. 60 mm (v opraveném rozpočtu se jedná o položky 249 P a 250 P v katalogu 763 Sádrokartony).

- 3) V nově upraveném soupisu prací v katalogu 764 Konstrukce klempířské byly upraveny nebo doplněny níže uvedené položky:

Změna počtu kusů

263 P - Kotelík oválný (původně 1 ks, nově 2 ks)

267 P - Odpadní trouby (původně 1,25 m, nově 2,5 m)

268 P - Zděh kruhová (původně 2 ks, nově 4 ks)

270 P - Koleno výtokové kruhové (původně 1 ks, nově 2 ks)

Nové položky

269 P - Koleno horní kruhové (původně položka nezařazena do soupisu prací, nově 2 ks)

271 P - Lemování komína (původně položka nezařazena do soupisu prací, nově 2,4 m²)

Závětné lišty RŠ 330 o délce 20,2 m jsou v původním i opraveném v soupisu prací obsaženy.

Zadavatel dále nad rámec dotazů uchazeče uvádí změny nebo doplnění v těchto položkách:

Nové položky v katalogu 765 Krytiny tvrdé:

273 P - Větrací mřížka univerzální (původně položka nezařazena do soupisu prací, nově 16,4 m).

Změněné položky v katalogu 712 Povlakové krytiny:

198 N - V této položce byl zaměněn materiál místo původně uvažovaného asfaltového pásu Bitagit R bude použita folie Delta - Trela. Výměra položky zůstává zachována.

V této souvislosti se mění i položka montáže 197 P.

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 5. 10. 2015 do 9:00 hod.

V Trutnově dne 25. 9. 2015

S pozdravem



.....
Ing. Miroslav Franc

Vedoucí odboru rozvoje města