

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 210000001	elektromontáže		96,00 h	

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kompl. výkop š. 50cm do hl. 120cm pod komunikací		8,00 m	

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 A-0111-0	plast. rozvodnice na povrch MOELLER O8 deluxe 2/26		1,00 ks	
2 B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A		5,00 ks	
3 B-1524-1	propojovací lišta 63A ZV7-10-3P-3TE		0,60 m	
4 B-9010-1	technologicky složitě zapojení		1,00 ks	
5 C-0099-1	vypínač S25/3		1,00 ks	
6 E-0002-1	jistič PL6-B10/1		2,00 ks	
7 E-0003-1	jistič PL6-B16/1		2,00 ks	
8 E-0022-1	jistič PL6-B16/3		2,00 ks	
9 E-0064-1	proudový chránič PF7-25/4/0,03		1,00 ks	
10 S-0102-1	svorkovnice N-KS 15p modrá		1,00 ks	
11 S-0103-1	svorkovnice PE-KS 15p zelená		1,00 ks	
12 V-4040-1	vývodka plastová do Pg 42		7,00 ks	

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 00072	krabice A11 VDE prázdná IP54 75x75x35mm		6,00 ks	
2 00074	krabice B 100 prázdná 108x108x51mm		8,00 ks	
3 00251	lišta vkladací 15x10 vč. víka		80,00 m	
4 00256	lišta vkladací 30x25 vč. víka		50,00 m	
5 00600	CYKY 2Ax1.5mm2		6,00 m	
6 00602	CYKY 3Ax1.5mm2		12,00 m	
7 00604	CYKY 3Cx1.5mm2		138,00 m	
8 00624	CYKY 3Cx2,5mm2		88,00 m	

9 00626	CYKY 5Cx2.5mm2	69,00 m
10 00644	CYKY 5Cx4mm2	24,00 m
11 00783	CY 6mm2 zelenožlutý	17,00 m
12 01125	jističPL6-20/3/B	1,00 ks
13 01615	spínač jednopólový 3558-01600 IP44 ABB bílý	2,00 ks
14 01616	přepínač sériový 3558-05600 IP44 ABB bílý	4,00 ks
15 01701	kabelová chránička AROT DVK 50	8,00 m
16 05028	svítidlo halog. MINI POLO 150W IP54	4,00 ks
17 05245	svítidlo VIPET I-PS-WR 2xZ36W IP66	24,00 ks
18 05254	zář. trubice Osram Lumilux 36W/840	48,00 ks
19 06010	startér pro zář. PHILIPS 4-65W	48,00 ks
20 06729	halogen R7s 150 W	4,00 ks
21 09041	zásuvka na povrch 5518-2600 IP44 ABB bílá	9,00 ks
22 09050	zásuvka BALS nástěnná 5x16A IP44	4,00 ks

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem:

Práce v HZS

pof.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Úprava stávajícího rozvaděče		2,00 hod.	
2	Úklid pracoviště		1,00 hod.	
3	Revize elektro		9,00 hod.	
4	Pomocné a přípravné práce		4,00 hod.	
5	Kontrola obvodů		1,00 hod.	

Celkem za práci v HZS:

Cena za práci v HZS celkem:

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	
2 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	
7 Podíl přidružených výkonů z C46M	
8 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
9 Podružný materiál	
CELKEM URN	
B. HZS	
10 Hodinová zúčtovací sazba	
CELKEM HZS	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
11 GZS z C21M a navázaného materiálu	
CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM	

Náklady celkem [Kč]: