


01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	REDUKCE ROZSAHU ÚPRAV
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		Zpracovatel části E—dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	850/09/18
ing. J. Lněnička	Pavel Novák			POČET FORMÁTŮ	A 4
				DATUM	01. 2019
INVESTOR	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov			MĚŘITKO	
TRUTNOV REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace DPS	
4.700 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
VÝKAZ VÝMĚR					D1.01 4.707

název akce: Trutnov, rekonstrukce bazénů letního koupaliště
objekt: elektroinstalace - REVIZE 01 - 01.2019

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	3,60		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	5,00		
6	materiál podružný	3,00		
7	materiál nátěrový			
8	materiál zemní			
9	elektromontáže			
10	nátěry			
11	zemní práce			
12	PPV pro elektromontáže	6,00		
13	PPV pro zemní práce	1,00		
14	dodávky celkem			
15	materiál+výkony celkem			
16	ostatní náklady			
17	NÁKLADY hl.III celkem			
18	CENA bez DPH (Kč)			

9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
26
27
28
44

Výkaz výměr								
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000712110	POPLATEK ZA NAVÝŠENÍ JISTIČE ZE 100A NA 315A	kpl	1,00	0,00			
2	000712111	rozdávěč RE - komplet viz výkres 706	kpl	1,00	0,00			
3	000712115	rozdávěč RMS - komplet viz výkres 704	kpl	1,00	0,00			
4	000712118	ovládací skříň OS1 - komplet viz výkres 705	kpl	1,00	0,00			
5	000714101	přípojnice PHP	kpl	1,00	0,00			
6	000714104	vodotěsný prostup žb stěnou pro kabely - komplet viz výkres 702	kpl	6,00	0,00			
7	000714105	šikmý vodotěsný prostup žb stropem pro kabely - komplet viz výkres 702	kpl	1,00	0,00			
8	000712110	MX4-PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ, IP64, PRO ROZBOČENÍ VÍCEŽIL. KABELU POUŽITÉHO PRO 10 DEBLOKAČNÍCH OVLA	kpl	1,00	0,00			
9	000712210	přemís. stáv. zař. v místě RMS (tlačítko, 3x zás 230V, reproduktor, rozvod vody vč. baterie	kpl	1,00	0,00			
10	000712311	ochrana, oprava nebo nová kabeláž v případě porušení stavebními a zemními pracemi, viz 703	kpl	1,00	0,00			
11	000712401	úprava stávající kompenzace, viz TZ	kpl	1,00	0,00			
12	000712421	odstranění závad uvedených v revizní zprávě, body1-9, str. 13, komplet	kpl	1,00	0,00			
13	000712501	úprava a přemístění stáv. el. při kolizi s novýmitechnologickými rozvody	kpl	1,00	0,00			
14	000712611	mater. pro přepojení stávajících vývodů z RE	kpl	1,00	0,00			
15	000712711	stavební úpravy spojené s výměnou rozváděče RE, viz 703	kpl	1,00	0,00			
16	000712911	přepojení 13ks stávajících stožárových svítidel na ochozu, VIZ 703	kpl	1,00	0,00			
17	000713111	práce a materiál nespecifikovaný, ale nezbytný kezkompletování a zprovoznění díla	kpl	1,00	0,00			
18	000712110	doplnění osvětlení stáv. místnosti, 2x svít. (2x36W, IP64, celoplast), CYKY 3x1,5 - 20m	kpl	2,00	0,00			
19	000712111	vyhledání, odpojení, demontáž a likvidace nefunkční elektroinstalace	kpl	1,00	0,00			
Materiál elektromontážní								
20	000171208	vodič do CYY 6	m	210,00	0,00			
21	000171209	vodič do CYY 10	m	490,00	0,00			
22	000171210	vodič CYY 16	m	390,00	0,00			
23	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	330,00	0,00			
24	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	770,00	0,00			
25	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	760,00	0,00			
26	000107208	kabel 1kV CYKFY 4x6	m	55,00	0,00			
27	000101209	kabel CYKY 4x10	m	150,00	0,00			
28	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	1470,00	0,00			
29	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	110,00	0,00			
30	000101308	kabel CYKY 5x6	m	25,00	0,00			
31	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	95,00	0,00			
32	000203309	kabel JYTY 19x1	m	160,00	0,00			

Výkaz výměr							
33	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	395,00	0,00		
34	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	195,00	0,00		
35	000295071	svorka pásku zemnicí 4šrouby FeZn	ks	195,00	0,00		
36	000295073	svorka pásku drátu zemnicí 2šrouby FeZn	ks	242,00	0,00		
37	000295441	svorka zemnicí	ks	38,00	0,00		
38	000295443	páska měděná uzemňovací délka 0,5 m	ks	38,00	0,00		
39	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	10,40	0,00		
40	000000127	smršťovací trubice RPK 50/16	m	10,80	0,00		
41	000295413	svorka připojovací	ks	177,00	0,00		
42	000295428	svorka atyp pro připojení kovových konstrukcí	ks	110,00	0,00		
43	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	27,00	0,00		
44	000312214	krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu	ks	17,00	0,00		
45	000322135	trubka PVC tuhá vysoké namáhání do 32	m	190,00	0,00		
46	000362041	drátový žlab, ŽŽ, 54/50 - komplet včetně konzol	m	33,00	0,00		
47	000362042	drátový žlab, ŽŽ, 54/100 - komplet včetně konzol	m	49,00	0,00		
48	000362044	drátový žlab, ŽŽ, 54/200 - komplet včetně konzol	m	59,00	0,00		
49	000362045	drátový žlab, ŽŽ, 105/300 - komplet včetně konzol	m	55,00	0,00		
50	000362101	pomocný materiál drátového žlabu	ks	1,00	0,00		
51	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	84,00	0,00		
52	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	75,00	0,00		
53	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	300,00	0,00		
54	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	12,00	0,00		
55	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	296,00	0,00		
56	000000303	hmoždinka plastová HM10/10x50mm	ks	252,00	0,00		
57	000423222	zásuvka 16A/250V stř IP54 popis, víčko	ks	15,00	0,00		
58	000101207	kabel CYKY 4x4	m	120,00	0,00		
59	000101208	kabel CYKY 4x6	m	140,00	0,00		
60	000101206	kabel CYKY 4x2,5	m	1100,00	0,00		
61	000101905	kabel CYKY 48x1,5	m	220,00	0,00		
62	000172319	kabel 1kV AYY 1x240	m	140,00	0,00		
63	000172316	kabel 1kV AYY 1x120	m	50,00	0,00		
64	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	4,00	0,00		
65	000190219	kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU	ks	12,00	0,00		
66	000450020	NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ A-0-R, PLASTOVÝ, IP54	ks	38,00	0,00		
67	000450021	NÁSTĚNNÝ OVLADAČ "HŘIB", PLASTOVÝ, IP54,	ks	1,00	0,00		
		PRO BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ ROZVÁDĚČE					
68	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	30,00	0,00		
69	000101307	kabel CYKY 5x4	m	30,00	0,00		
Materiál nátěrový							
70	000025101	barva syntetická základní	kg	1,93	0,00		
71	000025109	ředidlo S6006	kg	0,39	0,00		
72	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	3,86	0,00		
73	000025109	ředidlo S6006	kg	0,77	0,00		
74	000025101	barva syntetická základní	kg	4,90	0,00		
75	000025109	ředidlo S6006	kg	0,98	0,00		
76	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	9,81	0,00		
77	000025109	ředidlo S6006	kg	1,96	0,00		
78	000025101	barva syntetická základní	kg	4,82	0,00		
79	000025109	ředidlo S6006	kg	0,96	0,00		
80	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	9,64	0,00		
81	000025109	ředidlo S6006	kg	1,93	0,00		
Materiál zemní							
82	000046221	asfalt 80	kg	57,00	0,00		
83	000046225	asfaltový pás IPA400	m2	4,32	0,00		
84	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	8,40	0,00		
85	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	120,00	0,00		
86	000046133	beton B10	m3	0,59	0,00		
87	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	8,00	0,00		
88	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	8,00	0,00		
89	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	1,00	0,00		
90	000046133	beton B10	m3	0,44	0,00		
91	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	6,00	0,00		
92	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	6,00	0,00		
93	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	1,00	0,00		
Elektromontáže							
94	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	210,00	0,00		
95	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	490,00	0,00		
96	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	390,00	0,00		
97	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	330,00	0,00		
98	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	770,00	0,00		

Výkaz výměr

99	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	760,00	0,00			
100	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	55,00	0,00			
101	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	150,00	0,00			
102	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1470,00	0,00			
103	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	0,00			
104	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	25,00	0,00			
105	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	825,00	0,00			
106	210950101	označovací štítek na kabel	ks	95,00	0,00			
107	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	160,00	0,00			
108	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm ²	m	395,00	0,00			
109	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	195,00	0,00			
110	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	38,00	0,00			
111	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	285,00	0,00			
112	210220442	ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou	ks	108,00	0,00			
113	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubici 30/8mm	ks	52,00	0,00			
114	210220446	ochrana zemní svorky smršťovací trubici 50/16mm	ks	54,00	0,00			
115	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	177,00	0,00			
116	210220302	svorka atyp pro připojení kovových konstrukcí	ks	110,00	0,00			
117	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	27,00	0,00			
118	210010454	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	17,00	0,00			
119	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	190,00	0,00			
120	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	33,00	0,00			
121	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	49,00	0,00			
122	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	59,00	0,00			
123	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	55,00	0,00			
124	210020151	pomocný materiál drátového žlabu	kg	1,10	0,00			
125	210020651	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	42,00	0,00			
126	210020652	nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení	ks	15,00	0,00			
127	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	300,00	0,00			
128	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	12,00	0,00			
129	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	296,00	0,00			
130	210010713	osazení do betonu hmoždinky HM10	ks	252,00	0,00			
131	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	15,00	0,00			
132	210190002	rozdávěč RE - komplet viz výkres 706	kpl	1,00	0,00			
133	210190002	rozdávěč RMS - komplet viz výkres 704	kpl	1,00	0,00			
134	210190002	OS1 - komplet viz výkres 705	kpl	1,00	0,00			
135	210192121	přípojnice PHP	ks	1,00	0,00			
136	210192121	vodotěsný prostup žb stěnou pro kabely - komplet viz výkres 702	kpl	6,00	0,00			
137	210192121	šikmý vodotěsný prostup žb stropem pro kabely - komplet viz výkres 702	kpl	1,00	0,00			
138	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	120,00	0,00			
139	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	140,00	0,00			
140	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1100,00	0,00			
141	210810014	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x16/24x2,5/48x1,5	m	220,00	0,00			
142	210901102	kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x240	m	140,00	0,00			
143	210901101	kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x120	m	50,00	0,00			
144	210100009	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm ²	ks	4,00	0,00			
145	210100012	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm ²	ks	12,00	0,00			
146	210140101	NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ A-0-R, PLASTOVÝ, IP54	ks	38,00	0,00			
147	210140101	NÁSTĚNNÝ OVLADAČ "HŘIB", PLASTOVÝ, IP54, PRO BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ ROZVÁDĚČE	ks	1,00	0,00			
148	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	30,00	0,00			
149	210190001	MX4-PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ, IP64, PRO ROZBOČENÍ VÍČEŽIL. KABELU POUŽITÉHO PRO 10 DEBLOKAČNÍCH OVLA	kpl	1,00	0,00			
150	210190001	přemís. stáv. zař. v místě RMS (tlačítko, 3x zás 230V, reproduktor, rozvod vody vč. baterie	kpl	1,00	0,00			
151	210190003	ochrana, oprava nebo nová kabeláž v případě porušení stavebními a zemními pracemi, viz 703	kpl	1,00	0,00			
152	210190002	úprava stávající kompenzace, viz TZ	kpl	1,00	0,00			
153	210190002	odstranění závad uvedených v revizní zprávě, body1-9, str. 13, komplet	kpl	1,00	0,00			
154	210190002	úprava a přemístění stáv. el. při kolizi	kpl	1,00	0,00			
155	210190001	přepojení stávajících vývodů z RE	kpl	1,00	0,00			
156	210190001	stavební úpravy spojené s výměnou rozvaděče RE, viz 703	kpl	1,00	0,00			
157	210192121	přepojení 13ks stávajících stožárových svítidel na ochozu, VIZ 703	kpl	1,00	0,00			
158	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	30,00	0,00			
159	210190001	doplnění osvětlení stáv. místnosti, 2x svít. (2x36W, IP64, celoplast), CYKY 3x1,5 - 20m	kpl	2,00	0,00			
160	210190002	vyhledání, odpojení, demontáž a likvidace nefunkční elektroinstalace	kpl	1,00	0,00			

Výkaz výměr

Nátěry								
161	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	12,88	0,00			
162	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	12,88	0,00			
163	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	12,88	0,00			
164	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	32,69	0,00			
165	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	32,69	0,00			
166	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	32,69	0,00			
167	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	32,13	0,00			
168	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	32,13	0,00			
169	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	32,13	0,00			
Zemní práce								
170	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	295,00	0,00			
171	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	295,00	0,00			
172	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	103,25	0,00			
173	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	120,00	0,00			
174	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	120,00	0,00			
175	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	120,00	0,00			
176	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	120,00	0,00			
177	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,40	0,00			
178	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	42,00	0,00			
179	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	8,00	0,00			
180	460030032	vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité	m2	2,80	0,00			
181	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	8,00	0,00			
182	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	8,00	0,00			
183	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	8,00	0,00			
184	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,09	0,00			
185	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,59	0,00			
186	460650051	dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu	m2	2,80	0,00			
187	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	6,00	0,00			
188	460030071	bourání živých povrchů 3-5cm	m2	2,10	0,00			
189	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	12,00	0,00			
190	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	2,10	0,00			
191	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	6,00	0,00			
192	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	6,00	0,00			
193	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	6,00	0,00			
194	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,82	0,00			
195	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,44	0,00			
196	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	2,10	0,00			
197	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	2,10	0,00			
Ostatní náklady								
198	219990014	napojení na stávající zařízení	hod	8,00	0,00			
199	219990015	zajištění provizorního napájení	hod	10,00	0,00			
200	219990016	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	10,00	0,00			
201	219990017	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	6,00	0,00			
202	219990018	vytýčení stávajících podzemních zařízení	hod	6,00	0,00			
203	219990019	koordinace profesí	hod	18,00	0,00			
204	219990020	práce na el. zařízení	hod	27,00	0,00			
205	219990021	proměření stávajícího uzemnění	hod	10,00	0,00			
206	219990026	vytýčení trasy kabelu	hod	4,00	0,00			
207	219990027	geodetické zaměření skutečné trasy kabelu	hod	3,00	0,00			
208	219990028	zjištění skutečného stavu	hod	12,00	0,00			
209	219990031	úprava stávajícího zařízení	hod	11,00	0,00			
210	219990032	oprava stávajícího zařízení	hod	20,00	0,00			
211	219990030	přepojení stávající elektroinstalace	hod	30,00	0,00			
212	219990037	ruční výkop sondy	ks	6,00	0,00			
213	219990041	úklidové práce	hod	18,00	0,00			
214	219990042	práce pod napětím	hod	20,00	0,00			
215	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,00	0,00			
216	219990051	utěsnění prostupů	hod	6,00	0,00			
217	219990052	propojení armatur a uzemnění	hod	23,00	0,00			
218	219990054	křížení stávajících sítí	hod	6,00	0,00			
219	219990055	sepsání a podání žádosti na ČEZ	hod	2,00	0,00			
220	219990066	proměření stávajících zařízení	hod	6,00	0,00			
221	219990079	měření a zkoušky	hod	27,00	0,00			
222	219990080	úprava stávajícího uzemnění	hod	8,00	0,00			
223	219990082	napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu	hod	21,00	0,00			
224	219990089	fotodokumentace	kpl	1,00	0,00			
225	219990099	svazkování a montáž kabelů do žlabů	kpl	9,00	0,00			
226	219990102	ochranné a doplňující pospojování	kpl	9,00	0,00			
227	219990108	dílečná dokumentace zhotovitele	kpl	1,00	0,00			
228	219990109	poplatek TIČR	kpl	1,00	0,00			

Výkaz výměr

229	219990024	drobné zednické výpomoc	hod	20,00	0,00			
230	219955558	koordinace kabelové trasy ve stávajícím objektu	kpl	1,00	0,00			
231	219333369	úpravy a změny připojení objektu vyvolané	kpl	1,00	0,00			
		vyjádřením ČEZu						

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.