

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

ZADAVATEL: Město Trutnov
Sídlem: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Jednající: Ing. Arch. Michal Rosa, starosta města
IČO: 00278360

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce mostu ev. Č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dobrý den, prosíme o reakci na následující dotazy:

- a) V soupisu prací v objektu SO 201 jsou uvedeny položky č. 10 až 14 týkající se záporového pažení. Při kontrole výkresové dokumentace jsme však žádné záporové pažení nenašli. Žádáme zadavatele o doplnění toho záporového pažení do výkresu.
- b) Při kontrole zadávací dokumentace jsme zjistili, že neobsahuje výkaz materiálu ocelové konstrukce a výkaz systémových táhel. Žádáme zadavatele o poskytnutí těchto výkazů pro adekvátní ocenění položky č. 31 "MOSTNÍ NOSNÍK Z OCELI S 355" objektu SO 201.
- c) V soupisu prací nejsou obsaženy položky pro ocenění prací a nákladů spojených se zařízením staveniště, ostrahou stavby atd. Jak má uchazeč tyto práce ocenit? Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?
- d) Žádáme zadavatele, aby dal do souladu podmínky v zadávací dokumentaci a editovatelných přílohách (jedná se o zkušenosti s vedením staveb u osoby Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce stavbyvedoucího).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Žádáme o kontrolu výměry u položky č. 1 "POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)" v SO 201. Ve výkazu výměru je uveden odkaz na položku 12373 o výměře $78,2 \text{ m}^3 \times 1,9 = 148,58 \text{ T}$, která se v objektu nevyskytuje. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Dovolujeme si Vám zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ. Konkrétně si dovoluujeme požádat o upřesnění, kde jsou obsaženy v soupisu prací, dodávek a služeb položky obsahující náhrady nájmů, nebo poplatků za zábor a užívání ploch ve vlastnictví třetích osob, které budou nutné k provádění stavby. V případě, že takové položky nejsou v soupisu prací, dodávek a služeb obsaženy, dovoluujeme si zadavatele v souladu s metodikou OTSKP požádat o jejich doplnění. Případné doplnění takových položek je taktéž vhodné i s ohledem na naše zkušenosti s realizací obdobných staveb. Případné doplnění je taktéž vhodné i s ohledem na to, že cena nájmů, záborů nebo jiných

poplatků za užívání ploch ve vlastnictví třetích osob je nemalá a výrazně ovlivní výši rozpočtu.

V souvislosti s výše uvedeným bychom se dále chtěli zeptat, zda se bude zadavatel aktivně angažovat při dojednávání podmínek pro takové pronájmy, zábory či jiná oprávnění k užívání ploch ve vlastnictví třetích osob, když obvykle zadavatel jakožto veřejnoprávní korporace je schopen získat dané plochy k užívání k obdobným účelům za výhodnějších podmínek než samotný zadavatel?

Konečně pak bychom se chtěli zeptat, zda již zadavatel začal nějak projednávat DIO pro dotčené komunikace či zahájil jednání s vlastníky pozemků a ploch nutných k realizaci stavby či stavbou dotčených?

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Dobrý den, prosíme o reakci na naši připomínku: SO 201 Lávka pro pěší ev. č. TRU-016

Při oceňování položky č. 33 "STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PANELŮ S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100MM" nám bylo výrobcí střešních panelů sděleno následující:

"Na požadovaný rozpon (3 m prostý nosník) staticky nevyhovuje žádný panel s minerálním jádrem. Tento požadavek lze splnit pouze s podmínkou doplnění podpory uprostřed rozponu."

Žádáme proto zadavatele o změnu skladby střešního pláště lávky nebo doplnění podpor v části ocelové konstrukce střechy lávky, tak aby staticky vyhovovala a bylo možno ji realizovat. Bez této opravy nelze tuto položku adekvátně ocenit a následně realizovat. Dále upozorňujeme, že tato statická úprava střešní části lávky nebo změna skladby střešního pláště bude mít vliv i na další navazující položky soupisu prací (ocelová konstrukce lávky, protikorozní ochrana konstrukce, montáž ocelové konstrukce atd.) a dále i architektonické řešení podhledu lávky. V případě použití stávajícího řešení, uchazeč upozorňuje, že nemůže zajistit správnou statickou funkčnost konstrukce lávky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Dobrý den, prosíme o reakci na naše připomínky: SO 501 Přeložka horkovodu

- a) Uchazeč žádá o aktuální vyjádření provozovatele horkovodu v objektu SO 501 a konkrétně vyjádření k době přerušení horkovodu a způsobu provedení přeložky.
- b) Dle správce horkovodu je v zadávací dokumentaci uvedeno, že stávající potrubí horkovodu je typu PIP, ale skutečnost je jiná. Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou opravu zadávací dokumentaci.
- c) V příloze B. Souhrnná technická zpráva je uvedeno, že stávající vedení horkovodu bude odstraněno před demontáží stávající lávky, tj. dle harmonogramu v období březen - duben 2023. Dle sdělení p. Valenty z ČEZ Teplárenská a.s. je odstranění v období topné sezóny nereálné. Žádáme zadavatele o vyjádření k této situaci a případnou úpravu zadávacích podmínek.
- d) Vzhledem k tomu, že horkovod slouží k ohřevu TUV pro okolní budovy vč. Finančního úřadu je dle p. Valenty z ČEZ Teplárenská a.s. nereálné přerušit dodávku tepla na delší dobu. Jak bude zajištěno zásobování teplou užitkovou vodou dotčeným budov a úřadů? V zadávací dokumentaci toto řešeno není.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a):

Položky záporového pažení jsou v soupisu prací uvedeny pro zajištění stavební jámy a kolektoru směrem k ulici pod Sadem. Návrh řešení je zřejmý z položek v soupisu prací. Podrobné řešení pažení stavební jámy bude předmětem dokumentace zhotovitele na základě jeho technických a technologických zvyklostí a konkrétních fází výstavby.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 b):

Zadavatel doplňuje výkazy v podrobnosti prováděcí dokumentace stavby, které přikládá jako přílohu k tomuto vysvětlení a zároveň příslušný dokument doplňuje do dokumentů v EZAK. Dopracování realizační a výrobní dokumentace bude součástí dokumentace zhotovitele.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 c):

V souladu s metodickým pokynem OTSKP nejsou náklady na pomocné práce (zařízení staveniště, ostraha apod.) oceňovány samostatně. Uchazeč uvedené náklady zahrne do cen stavebních prací.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 d):

Zadavatel opravuje Editovatelné přílohy zadávací dokumentace a znovu je zavěšuje po označení „Příloha ZD č. 2_Lávka_Editovaelné_přílohy_opr“ na EZAK a současně tento dokument připojuje k tomuto vysvětlení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel sděluje, že předmětná položka je duplikovaná s položkou v SO 001. Zadavatel z důvodu přehlednosti přikládá upravený soupis prací jako přílohu k tomuto vysvětlení a současně příslušný dokument doplňuje do dokumentů v EZAK.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel pronájmy ploch třetích stran nepředpokládá, s majiteli dotčených pozemků byla PD projednána bez těchto požadavků. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky stavebníka (město Trutnov).

Zadavatel současně sděluje, že příslušná projekční kancelář bude společně se Zadavatelem aktivně spolupracovat při dojednávání podmínek pro zábory či pronájmy pozemků ve vlastnictví třetích osob.

Ve věci DIO Zadavatel sděluje, že zatím tuto problematiku nezačal projednávat. Tato část realizace stavby bude na dodavateli stavby. Zadavatel zdůrazňuje, že vlastníci dotčených pozemků a ploch jsou s realizací stavby seznámeni. Zadavatel se bude i zde aktivně podílet na projednávání podmínek s příslušnými vlastníky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Projektová dokumentace pro provedení stavby uvažuje osazení panelů v podélném směru na příčníky a teoretické rozpětí je tak pouze 1,06 m. Způsob osazení panelů je zřejmý z příloh *D.1.2.1.2.6 Dispoziční výkres ocelové konstrukce* a *D.1.2.1.3 Statický výpočet odst. 2.1.2.3*.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 a):

Součástí dokladové části dokumentace je souhlasné vyjádření provozovatele ČEZ Teplárenská k projektové dokumentaci.

Technické řešení demontáže lávky a odstávky je rozepsáno v aktualizované souhrnné technické zprávě a aktualizovaném harmonogramu. Potrubí horkovodu bude ponecháno na původní konstrukci. Ta bude odstrojena od výplní a kapotáže, zkrácena o podporové oblasti a bude odstraněno druhé pole. Ponechávaná část bude podporována ochrannou konstrukcí a bude vynášet stávající vedení horkovodu až do výměny nosné konstrukce. Koncové části lávky budou odstraněny a proběhne tak úprava železobetonových konstrukcí a úložných prahů. Při navedení nové nosné konstrukce na místo stavby bude horkovod odpojen, přerušen. Zbývající část lávky bude snesena a na upravenou spodní stavbu uložena lávka nová. Součástí nosné konstrukce lávky jsou montážní příčníky, na které je možno vyvěsit nové potrubí horkovodu. Po osazení konstrukce do definitivní polohy bude vedení horkovodu přepojeno na novou trasu pod lávkou. Po zprovoznění horkovodu proběhnou kompletační práce na lávce včetně betonáže mostovky. Uvedený postup byl aktuálně se správcem horkovodu konzultován a odsouhlasen.

Přílohou je upravená Souhrnná technická zpráva a Harmonogram prací. Specifikace ochranné konstrukce doplněna do soupisu prací.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 b):

Popis opraven ve výkazu výměr SO 501 (viz vysvětlení č. 6).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 c):

Viz odpověď ke koncepci řešení přeložky ve vysvětlení č. 10 a).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 d):

Předpokládá se, že k demontáži původního vedení a zprovoznění nového potrubí dojde během plánované každoroční odstávky dodávek tepla a teplé vody v červenci 2023. Přesný termín dle harmonogramu stavby bude koordinován s plánovanou odstávkou ČEZ Teplárenská.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 22. února 2023 do 12.00 hod.**

Příloha: *Příloha ZD č. 2_Lávka_Editovaelné_přílohy_opr
SO 501 Přeložka horkovod – Lávka Struha – bez cen
Lávka na Struze 2022 oprava 2401_bez cen
Souhrnná technická zpráva
Harmonogram prací
Výkaz materiálu a nátěrových ploch*

V Praze dne 25. ledna 2023