

FVE MĚÚ Trutnov - 76,8 kWp

č.	Název	ks, m	dodávka	montáž	Celkem
Síťové střídače					
1	Síťový střídač vč. příslušenství	2	81 744,30 Kč	27 600,00 Kč	218 688,60 Kč
Bateriové úložiště					
2	Bateriový střídač vč. příslušenství	1	274 041,58 Kč	12 000,00 Kč	286 041,58 Kč
3	Akumulátor 100 kWh	1	669 449,75 Kč	12 000,00 Kč	681 449,75 Kč
FV panely a konstrukce					
4	FV panel 400Wp	192	2 232,50 Kč	705,00 Kč	564 000,00 Kč
5	Optimizer	192	852,50 Kč	35,25 Kč	170 448,32 Kč
6	Nosná konstrukce (západ-východ) vč. zátěže	96	2 304,00 Kč	1 410,00 Kč	356 543,90 Kč
7	Kabely DC 6mm ²	600	20,40 Kč	24,00 Kč	26 640,00 Kč
8	Konektory	188	28,80 Kč	24,00 Kč	9 926,40 Kč
9	Svislá doprava materiálu - jeřábnické práce	8	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	28 800,00 Kč
Elektromontážní práce					
10	Kabel CYKY 5x25	200	519,60 Kč	12,00 Kč	106 320,00 Kč
11	Kabel CYKY 5x16	50	301,20 Kč	12,00 Kč	15 660,00 Kč
12	Kabelové trasy - pozinkované rošty, PVC trubky	130	300,00 Kč	24,00 Kč	42 120,00 Kč
13	Dovybavení hlavního rozvaděče dle PD	1	18 000,00 Kč	12 000,00 Kč	30 000,00 Kč
14	<i>Demontáž původní hromosvodové soustavy</i>	<i>0</i>			<i>- Kč</i>
15	Vodič AlMgSi 8 vč. spojek	650	0,10 Kč	0,10 Kč	130,00 Kč
16	Podpěry vodiče AlMgSi	400	0,10 Kč	0,10 Kč	80,00 Kč
Administrativní práce					
17	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	92 160,00 Kč	3,60 Kč	92 163,60 Kč
18	Výchozí revizní zpráva FVE	1	18 000,00 Kč	3,60 Kč	18 003,60 Kč
19	Administrace připojení k síti	1	12 000,00 Kč	3,60 Kč	12 003,60 Kč
20	Administrace licence ERÚ	1	12 000,00 Kč	3,60 Kč	12 003,60 Kč
Stavební práce					
21	stavební úprava pro bateriové úložiště	1		72 000,00 Kč	72 000,00 Kč
CELKEM bez DPH:					2 743 022,95 Kč

576 034,82 Kč

3 319 057,77 Kč