

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.09.2025
Číslo jednací:

Vyřizuje: Diana Hanáková
Telefon: 736 105 442
E-mail: hanakova.diana@trutnov.cz

Datum: 17.09.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-227 Libeč II“
Systémové číslo VZ: P25V00000099

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením čl. 12 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“) poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přesné znění dotazu (žádosti dodavatele) ze dne 16.09.2025:

Dobrý den,
Prosíme o vysvětlení – sjednocení zadání ve výkazu výměr a rozporu v popisu mostovky v TZ. Je zamýšlen prefabrikát nebo monolit?

Výkaz výměr:

	4		Vodorovné konstrukce		
25	421125	a	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37	M3	20,900
			prefabrikovaná deska mostu - kompletní dílec včetně výztuže výroba včetně dopravy a montáže		
			mostovka konstantní průřez $2,0 \times 7,9 = 15,800$ [A] zesílení v podporách $1,05 \times 0,25 \times 4,0 \times 2 = 2,100$ [B] přesahy říms na přechodové oblasti $0,750 \times 0,5 \times 2,0 \times 4 = 3,000$ [C] Mezisoučet = 20,900 [D]		

TZ:

Čl. 4 Technické řešení mostu

Pro snížení doby výstavby a doby zásahu do koryta potoka je nosná konstrukce mostu navržena jako prefabrikovaná.

5.2.4 Montážní a pomocné konstrukce

Jedná se o betonovou monolitickou konstrukci, kde pro betonáž nosné konstrukce (desky) je nutné zřídit podpůrnou konstrukci bednění – skruž.

Vzhledem k rozměrům konstrukce se předpokládá využití inventárního materiálu zhotovitele bez požadavku na speciální konstrukce (posuvné bednění, vynášecí konstrukce, apod.)

Pro realizaci objektu se nepředpokládají speciální montážní a pomocné konstrukce. Budou využity pouze pasivní pomocné konstrukce pro realizaci spodní stavby a nosné konstrukce (prostorové lešení, plošné bednění apod.)

Děkuji a s přáním krásného dne

Odpověď zadavatele:

Položka rozpočtu je správně uvedená. Uvažuje se o prefabrikaci, vzhledem k termínu provedení samotné rekonstrukce mostu (1.4 - 30.6.2026) a dostatečné lhůty na přípravu před realizací (10/2025 - 3/2026). Lhůtu na přípravu je možné využít k tomu, aby byl prefabrikát již na zahájení samotné rekonstrukce vyroben a připraven pro stavbu.

Pokud bude zvolena monolitická konstrukce provedená na místě, pak je do položky nutno uvažovat i s uvedenou výztuží, tak jak projekt předepisuje a popisuje položka tj., kompletní dílec včetně výztuže, výroba včetně dopravy a montáže.

Je tedy nutné zvážit, zda jste z časového a technologického hlediska schopni monolit zrealizovat v požadovaném termínu. Doporučujeme prefabrikaci.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.



Ing. David Jelínek
vedoucí odboru