

Adresa příslušného úřadu

Úřad: MěÚ Trutnov

Ulice: Slovanské nám. 165

PSC, obec: 541 16 Trutnov

Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS

podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

ČÁST A**I. Identifikační údaje záměru**

(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově a úprava odpočinkových ploch tohoto náměstí – vše popsáno v příložené dokumentaci

II. Pozemky, na kterých se záměr umísťuje

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Trutnov	236/40	Zeleň – ostatní plocha	4691 m ²
Trutnov	236/262	Ostat. komunikace – ostatní plocha	3422 m ²

Umísťuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☐ano ☐ne

III. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Město Trutnov (IČ : 278360), zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

Telefon / mobilní telefon: .499 803 243.....

Fax / e-mail: 499 803 415/ rackova@trutnov.cz.....

Datová schránka:

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

IV. Žadatel jedná

☒ samostatně

☐ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

Telefon / mobilní telefon:

Fax / e-mail / datová schránka:

V. Popis záměru

Regenerace stávající zeleně na Jiráskově náměstí a úprava plochy, která nadále bude sloužit jako spojnice mezi rohy náměstí, pohyb chodců nebude narušen, ve středu náměstí vznikne hlavní odpočinková plocha, která bude opatřena vodním prvkem ve formě 5-ti trysek, které chrlí vodu ze země. prostor je lemován záhonem a doplněna lavičkami, odpadkovými koši a sloupovými svítidly. V druhé odpočinkové ploše, kterou tvoří betonové boxy s lavicí, pod kterou bude zapuštěné bodové osvětlení. Náměstí bude ze severní strany lemovat nově osázené lípy s podsázeným keřovitým patrem. V travnaté ploše budou volně rozmístěny stromy. V jihovýchodní části náměstí budou umístěny podzemní kontejnery – jejich umístění není předmětem žádosti, budou řešeny samostatně.

Ostatní viz. PD v příloze

VI. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí:

- ☐ nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- ☐ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
- ☐ sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení

V Trutnově dne 07.10.2014

MĚSTSKÝ ÚRAD
TRUTNOV
ODBOR ROZVOJE
A MAJETKU MĚSTA

.....
podpis

ČÁST B

Přílohy k žádosti:

- ☒ 1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
- ☐ 2. Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být záměr uskutečněn, obsahující identifikaci pozemku / stavby a záměru žadatele.
- ☐ 3. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
- ☐ 4. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba / změna stavby umísťuje.
- ☐ 5. Souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
- ☒ 6. Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.
- ☒ 7. Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov; popis záměru musí vždy splňovat podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- ☐ 8. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.
- ☒ 9. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

- ☐ ochrany přírody a krajiny
- ☐ ochrany vod
- ☐ ochrany ovzduší
- ☐ ochrany zemědělského půdního fondu
- ☐ ochrany lesa
- ☐ ochrany ložisek nerostných surovin
- ☐ odpadového hospodářství
- ☐ ochrany veřejného zdraví
- ☐ veterinární péče
- ☐ památkové péče
- ☐ dopravy
- ☐ energetiky
- ☐ využívání jaderné energie a ionizujícího záření
- ☐ elektronických komunikací
- ☐ obrany státu
- ☐ bezpečnosti státu
- ☐ civilní ochrany
- ☐ požární ochrany

- ☐ bezpečnosti práce
- ☐ další.....

☐ 10. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená na situačním výkresu, a to na úseku:

- ☒ elektřiny
- ☒ plynu
- ☒ vody
- ☒ kanalizace
- ☒ rozvodu tepla
- ☒ elektronických komunikací
- ☐ dopravy
- ☒ další

☐ 11. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

☐ 12. Další přílohy podle části A:

- ☐ k bodu II. žádosti
- ☐ k bodu III. žádosti



MUTNP00INF7K

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Podatelna ②	Č.j. 39059/2014	Čas doručení:
Došlo dne: 30 -06- 2014		
Počet listů: 1	Počet příloh:	
Předáno: R	Pozn.: Jo	

Královéhradecký kraj

Lubomír Franc
hejtmanMěstský úřad Trutnov
Odbor rozvoje a majetku města
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
58813/MJ/2014Hradec Králové
20. 6. 2014Vyřizuje | linka | e-mail
Alena Toušová/ 516
atousova@kr-kralovehradecky.cz**Souhlas vlastníka nemovitosti**

Královéhradecký kraj jako vlastník nemovitostí sousedících s nemovitostmi třetích osob souhlasí s realizací stavby „Regenerace Jiráskova náměstí v Trutnově“, která sousedí s nemovitostmi Královéhradeckého kraje (pozemkem st. p. č. 1311, součástí je stavba č. p. 325, budova Gymnázia Trutnov v k. ú. a obec Trutnov), a to za předpokladu dodržení následujících pravidel:

1. Při realizaci je třeba zachovat bezpečný přístup osob do budovy školy (v případě nezbytného krátkodobého jiného řešení je nutno projednat postup v dostatečném předstihu, aby mohla škola situaci řešit odpovídajícím způsobem).
2. Na ploše Jiráskova náměstí **roste lípa Svobody**, kterou učitelé společně se studenty trutnovského gymnázia vysadili v roce 1968, úpravy by neměly ohrozit její existenci.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
13Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

ELFA EU,s.r.o, IČO 27520226

se sídlem : Brožíkova 610/3

Hradec Králové 12, PSČ 500 12, Nový Hradec Králové ,vedená Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 23831,zastoupená jednatelekou společnosti Eliškou Faifrovou

Městský úřad TRUTNOV

Slovanské náměstí 165,PSČ 541 16

odbor rozvoje a majetku města

Vydává tento souhlas s realizací stavby“**Regenerace Jiráskova náměstí v Trutnově**“dle
zaslaných příloh : 1 x situace širších vztahu 10/2013

1x celkový návrh 10/2013

Dne 3.9.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Podatelna: ③	č.j. 52203/2014	Čas doručení:
Došlo dne: - 5 -09- 2014		
Poč. listů: 2	Poč. příloh:	
Předáno: R	Pozn.: Je	

ELFA EU s.r.o.
Brožíkova 610/3
500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 275 20 226

Eliška Faifrová – jednatelka
ELFA EU,s.r.o, IČO 27520226



MUTNP0017S53

Kateřina Racková

Od: U tří lip [utrilip@ezopgroup.cz]

Odesláno: 24. července 2014 12:07

Komu: rackova@trutnov.cz

Dobrý den.

Na základě Vaší žádosti o udělení souhlasu s realizací stavby " Regenerace Jiráskova náměstí v Trutnově" souhlasím s Vaším záměrem.

V Náchodě dne 24.7.2014.

Zdeněk Macek.

24.7.2014

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Okres: 3610 Trutnov

Obec: 579025 Trutnov

Kat. území: 769029 Trutnov

Parcela: **-1020**

Výměra [m2]: **323**

ZUV: **Ze souřadnic v S-JTSK**

Druh pozemku: **zastavěná plocha a nádvoří**

Způsob využití:

Ochrana:

Mapa: **DKM**

Řízení:

LV	Název	Identifikátor	Adresa	Char. Spol. podíl	Typ práv. vztahu
4647	ELFA EU, s.r.o.	27520226	Brožíkova 610/3, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové	44/96	Vlastnické právo
	Macek Zdeněk	30.8.1957	Bílá 1975, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod	52/96	Vlastnické právo

Typ budovy: **Střední Předměstí, č.p. 221**



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav					Nový stav												
Označení pozemku parcelním číslem	Výměra parcely			Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parcelním číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Zp. urč. výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				Označení dílu		
	ha	m²				ha	m²				Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu			
		katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenci								ha	m²					
236/40		81	14	ostat. pl. zeleň	236/40		46 91	ostat. pl. zeleň		2	236/40		10001		46 91		
					236/262		34 22		ostat. pl. ostat. komunikace		2	236/40		10001		34 22	
		81	14				81 13 *										

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely	Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely
katastru nemovitostí	zjednodušené evidence		ha	m ²		katastru nemovitostí	zjednodušené evidence		ha	m ²	
_____							_____				

* rozdíl v součtu výměr vzniklý zaokrouhlováním číselně určených výměr podle § 77 odst.3 vyhlášky č.26/2007Sb.

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)


Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kv.	
1	630391.59	1003824.23	3	hr. obr.
2	630392.98	1003824.95	3	hr. obr.
3	630393.95	1003825.28	3	hr. obr.
4	630395.14	1003825.57	3	hr. obr.
5	630396.13	1003825.70	3	hr. obr.
6	630397.53	1003825.64	3	hr. obr.
7	630400.08	1003825.21	3	hr. obr.
8	630456.07	1003809.80	3	hr. obr.
9	630457.52	1003809.25	3	hr. obr.
10	630458.56	1003808.72	3	hr. obr.
11	630459.46	1003808.07	3	hr. obr.
12	630460.28	1003807.20	3	hr. obr.
13	630461.06	1003805.80	3	hr. obr.
14	630461.48	1003804.56	3	hr. obr.
15	630461.71	1003803.49	3	hr. obr.
16	630461.76	1003802.30	3	hr. obr.
17	630461.64	1003801.33	3	hr. obr.
18	630449.49	1003754.23	3	hr. obr.
19	630448.97	1003752.85	3	hr. obr.
20	630448.11	1003751.43	3	hr. obr.
21	630447.43	1003750.47	3	hr. obr.
22	630446.44	1003749.70	3	hr. obr.

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kv.	
23	630445.33	1003749.16	3	hr. obr.
24	630444.02	1003748.82	3	hr. obr.
25	630443.13	1003748.69	3	hr. obr.
26	630390.57	1003823.09	3	hr. obr.
27	630390.01	1003822.23	3	hr. obr.
28	630389.57	1003821.31	3	hr. obr.
29	630389.22	1003820.32	3	hr. obr.
30	630376.27	1003772.49	3	hr. obr.
31	630376.14	1003771.43	3	hr. obr.
32	630376.47	1003769.98	3	hr. obr.
33	630377.06	1003768.55	3	hr. obr.
34	630377.99	1003767.30	3	hr. obr.
35	630378.92	1003766.42	3	hr. obr.
36	630379.93	1003765.68	3	hr. obr.
37	630381.05	1003765.14	3	hr. obr.
38	630382.89	1003764.52	3	hr. obr.
39	630386.27	1003763.54	3	hr. obr.
40	630432.50	1003750.92	3	hr. obr.
41	630439.84	1003748.99	3	hr. obr.
42	630441.20	1003748.73	3	hr. obr.
43	630442.17	1003748.63	3	hr. obr.


Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN <i>pro rozdělení pozemku</i>		Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům	Katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel		
Zhotovil: GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o. HARRACHOV Středisko 3, Pražská 135, TRUTNOV					
Číslo plánu: 4068-165/2013					
Okres: Trutnov					
Obec: Trutnov		Geometrický plán ověřil úředně oprávněný inženýr:	Souhlas katastrálního pracoviště potvrdil:		
Katastrální území: Trutnov					
Mapový list: DKM					
Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb.: 0 - graficky, 1 - jiným číselným způsobem, 2 - ze souřadnic S-JTSK		Ing. Vlasta Glaserová			
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsanými způsobem:		Ing. Pavel Prouza			
hrana obručníku		Dne: 28.8.2013 Číslo: 80/2013			
		Dne: 3. 09. 2013 Číslo: 966/13			
		Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.			
		Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou uloženy u katastrálního pracoviště.			




DETAIL A:

(zkresleno)




DETAIL B:

(zkresleno)




DETAIL C:


(zkresleno)



DETAIL D:

(zkresleno)





MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 16

Telefon: 499 803 111

VYPRAVENO

2 0 -06- 2014

Čj.: 2014/4217/REK
Spisový znak: 52.1

V Trutnově dne 20.6.2014
Skartační znak: V/5

**Koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Trutnov jako orgán veřejné správy v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona vydává na základě žádosti ze dne 4.6.2014 žadateli: **Město Trutnov, IČO: 00278360, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov** k projektové dokumentaci

**Regenerace zeleně Jiráskova náměstí
Trutnov – k.ú. Trutnov**

toto koordinované stanovisko:

Městský úřad Trutnov s předloženou stavbou

souhlasí za těchto podmínek:

1. vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon)

Bez připomínek.

2. orgán ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínky.

3. orgán státní správy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.

Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.

4. orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích)

Stavba se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani jejich ochranného pásma. Z hlediska ochrany lesní půdy nemáme připomínky.

5. orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)

Bez připomínek. Záměr se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem.

6. orgán ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Z hlediska nám svěřených působností v ochraně přírody a krajiny nemáme k této akci zásadní připomínky, v rámci regenerace zeleně dojde k pokácení dřevin na Jiráskově náměstí. Na kácení bylo vydáno povolení ke kácení pod č.j. 61922/2013, Sp.zn: 2013/6109/ŽP/ZAM ze dne 21.10.2013, současně byla uložena i náhradní výsadba dřevin.

V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné dodržet normy na ochranu dřevin č. ČSN 83 90 61.

7. silniční správní úřad (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu, že novou výsadbou nedojde k zhoršení rozhledových poměrů na přilehlých komunikacích.

Komunikace na Jiráskově náměstí jsou zařazeny do kategorie místní komunikace, pro uložení inženýrských sítí do komunikace je třeba povolení silničního správního úřadu.

8. památková péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)

K předložené žádosti ve výše uvedené věci nemáme z hlediska zájmů státní památkové péče připomínky. Upozorňujeme na skutečnost, že předmětné práce na pozemcích p.p.č. 236/40 a 236/262 v katastrálním území Trutnov, budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně se jedná o § 22 odst. 2 a 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176 odst. 1.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterými jsou např. **Muzeum Podkrkonoší v Trutnově**, Školní 150, Mgr. Ondřej Tůma (tel. 723 948 756), 541 01 Trutnov, případně **LABRYS, o.p.s. Praha**, detašované pracoviště Nám. Republiky 101, Mgr. Jan Košťál (tel. 774 701 828), 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

9. úřad územního plánování (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

Městský úřad Trutnov – odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování sděluje, že k předložené projektové dokumentaci nemá připomínky. Realizace akce není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací – územním plánem města Trutnova schváleným ZM Trutnov dne 19. 9. 2011, usnesením č. 2011-226/4.

10. krizové řízení (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému)

Městský úřad Trutnov, odbor Kancelář MěÚ, odd. krizového řízení, pověřené výkonem činnosti dotčeného orgánu obce z hlediska ochrany obyvatelstva, ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS **n e m á** k projektové dokumentaci připomínky. Stavba ani práce s ní spojené nebudou realizovány v záplavovém území Q₁₀₀ ani v jeho blízkosti.

Žadatel: Město Trutnov
IČO: 00278360
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov

Jednotlivá stanoviska vydaly dotčené orgány:

Dotčený orgán	Odpovídá
Vodoprávní úřad	Ing. Šárka Pechková
Orgán ochrany ovzduší	Ing. Kateřina Rejlová
Orgán státní správy v odpadovém hospodářství	Ing. Tomáš Síč
Orgán státní správy lesů	Ing. Kateřina Rejlová
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu	Jiří Hejna
Orgán ochrany přírody a krajiny	Ing. Markéta Zárubová
Silniční správní úřad	Ing. Iva Křemenská
Památková péče	PhDr. Hynek Beneš
Úřad územního plánování	Ing. Miroslav Franc
Krizové řízení	Bc. Vendula Kasperová

Vyřizuje:

Ing. Kateřina Rejlová

Telefon: 499 803 248

e-mail: rejlova@trutnov.cz

Za Městský úřad Trutnov dne 20.6.2014

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
24**
Bc. Zdeněk Nýdrle
tajemník MěÚ Trutnov

Na doručení: Město Trutnov, zastoupené ORMM,
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

Na vědomí: Městský úřad Trutnov - stavební úřad

Příloha: 1x PD



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

660- HC
VYPRAVENO

16. 7. 2014

SPIS. ZN.: 2014/5206/V/ZAL
Č.j.: 42176/2014
Spisový znak: 280.10
Skartační znak: S/5
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alice Zachovalová
TEL.: 499803189
E-MAIL: zachovalova@trutnov.cz
DATUM: 15. 7. 2014

Toto rozhodnutí je právoplatné

a vykonatelné dne 6. 8. 2014



ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 09.07.2014 podalo

Město Trutnov, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města, IČO 278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace pro:

**umístění inženýrských sítí
obec Trutnov, část obce Střední Předměstí**

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") na **Jiráskově náměstí**

po dobu životnosti stavby

v tomto rozsahu:

- jedná se o umístění vodovodní a kanalizační přípojky ve vozovce a chodníku na Jiráskově náměstí, p.p.č. 236/262, k.ú. Trutnov.

Pro zvláštní užívání komunikace stanoví tyto podmínky:

1. Umístění podzemního kanalizačního a vodovodního vedení bude provedeno za částečného omezení provozu na Jiráskově náměstí.
2. Práce nebudou realizovány v zimním období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku.
3. Umístění kanalizačního a vodovodního vedení pod konstrukční vrstvy komunikace bude provedeno dle ČSN 736005 obsahující nejmenší dovolené krytí podzemních vedení a doporučených ČSN upravujících způsob a prostorové uspořádání styku komunikace s inženýrskými sítěmi a jinými vedeními.
4. Do trasy kanalizačního a vodovodního vedení nesmí být uloženy jiné inženýrské sítě.

5. Při ukládání zařízení do tělesa komunikace musí být postupováno podle § 36 zákona o pozemních komunikacích.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Trutnov, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města,
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky podal dne 09.07.2014 žádost o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 9 vyhlášky povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je předchozí souhlas vlastníka komunikace.

K ohrožení ani omezení provozu na pozemní komunikaci nedojde, toto rozhodnutí o umístění sítí není povolením prací a proto předchází souhlas příslušného orgánu Policie České republiky nebyl vyžádán.

O povolení zvláštního užívání je povinen požádat zhotovitel prací u zdejšího silničního správního úřadu včas před zahájením prací na pozemku komunikace.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro fyzické osoby nebo podle § 42 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.



Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby


z p. Alice Zachovalové
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Příloha :

1x situace

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- Město Trutnov, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města,
Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov

DORUČENKA	
Odesílatel: Městský úřad Trutnov Slovanské nám. 165 541 16 Trutnov	
	
2014/5206/V/ZAL	Roz
42176/2014	
Adresát:	
Město Trutnov, IČO 278360 zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedouc Slovanské náměstí č.p. 165 Vnitřní Město 541 01 Trutnov 1	
Potvrzuji převzetí této zásilky:	
Dne	
Podpis	
21. 07. 2014 Razítko	



S010000000776080601

**SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUČÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚTOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN)
ČÍSLO: 14_S0BS01_4120968804**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | Bankovní spojení Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 7. 10. 2010 zastupuje Ing. Jaroslav Babka, pozice: Vedoucí oddělení Připojování

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Město Trutnov

IČ 00278360

DIČ CZ00278360

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Slovanské náměstí

Č. P. / Č. O. 165

PSČ 541 01

OBEC Trutnov - Vnitřní Město

MÍSTNÍ ČÁST

ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.

ZASTOUPENÍ Mgr. Ivan Adamec, starosta města,

TELEFON 499803111

FAX 499803415

E-MAIL PODATELNA@TRUTNOV.CZ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese:

Veřejné osvětlení, Jiráskovo náměstí, kat.území: Trutnov, parc.č.236/40, 541 01 Trutnov, a dne 9. 12. 2013 žádost č. 4120968804 požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení“).

2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránil, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její součástí.

3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.

II. BUDOUČÍ SMLOUVA

1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatele.

2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

III. PODMÍNKY BUDOUČÍHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 3 200,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdržel-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písm. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3980968804.

2) PDS je povinen do 16 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech:

- a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrného zařízení určeným v TPP (dále jen „Stavba PDS“); je-li PDS povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby PDS,
- b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS, a získat potřebná práva odpovídající věcnému břemeni zřídit a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitostech třetích osob, včetně práva přístupu,
- c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení.


3) Žadatel je povinen do 16 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech :

- a) zajistit zřízení odběrného zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen „Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí Stavby Žadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stávajícího již připojeného odběrného zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařízení provést až po obdržení písemné výzvy od PDS dle čl. III odst. 2 písm. c),
- b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele,
- c) má-li být část Stavby PDS umístěna na nemovitosti Žadatele, zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemeni zřídit a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitosti Žadatele, včetně práva přístupu,
- d) vyklidit a připravit na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,
- e) písemně oznámit PDS, že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a je připraven provést připojení odběrného zařízení; k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené v TPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).

4) Stavbu PDS nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže

- a) vlastník nemovitosti odmítne zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému břemeni zřídit a provozovat na nemovitosti Stavbu PDS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám nebo určen,
- b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat, nebo
- c) jiné okolnosti, z nichž PDS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 2) písm. a) a b), se do té míry změny, že nelze na PDS rozumně požadovat, aby Stavbu PDS provedl, případně Žadatel neposkytne PDS nezbytně potřebnou součinnost.

Otočte prosím



4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nemovitost, na které má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-li prohlášení Žadatele nepravdivé a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením, PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení čl. IV. odst. 5) a čl. V. odst. 5), která se pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.

5) Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Žadateli; souhlas Žadatele se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

7) Smluvní strany se zavazují, že nepřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

8) Žadatel fyzická osoba souhlasí s tím, aby pro účely plnění této smlouvy PDS zpracoval osobní údaje Žadatele podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“), zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Žadatel - fyzická osoba bere dále na vědomí, že PDS podle ZoOOÚ pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ: 26376547 a některé další osoby poskytující služby obsluhy žadatelů; seznam těchto osob je umístěn na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Ochrana osobních údajů Žadatele - fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Žadatel - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, PDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Žadatel - fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že PDS nebo uvedení zpracovatelé provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PDS o vysvětlení a příp. požadovat, aby PDS nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Žadatel, je-li spotřebitelem dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel, je-li spotřebitelem, současně žádá PDS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.

10) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4120968804.
Příloha č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojení

ZA ZÁKAZNÍKA
Město Trutnov

Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Trutnov
27.1.2014

DATUM A MÍSTO

PODPIS



ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Jaroslav Babka
Vedoucí oddělení Připojování

7. 1. 2014
V Plzni

DATUM A MÍSTO

Jaroslav Babka

PODPIS



Příloha č. 1 smlouvy 14 SOBS01_4120968804

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4120968804

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Veřejné osvětlení, Jiráskovo náměstí, kat.území: Trutnov, parc.č.236/40, 541 01 Trutnov

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová SS 200 na p.č.236/40
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 1 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 1 x 16,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ostatní spotřebiče	0,00	0,50	0,50
Osvětlení	0,00	0,50	0,50

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Stávající distribuční kabelové vedení AYKY 4 x 35, nacházející se v chodníku mezi čp. 228 a čp. 217, bude zasmyčkováno přes ulici Šárka do nové pojistkové skříně SS 200, osazené do pilíře na p.p.č. 236/40.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Po dokončení stavby kabelového vedení bude připojení provedeno z pojistkové skříně SS 200 na p.p.č.236/40. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v pilíři (u pojistkové skříně SS 200) na přístupném místě.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříně měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.




Příloha č. 2

OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

Smlouva o připojení bude obsahovat:

- 1) Závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný příkon podle TPP. Podíl na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
- 2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě, a to specifikaci odběrného místa, technické podmínky připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení stanoveny v souladu s TPP.
- 3) Termín připojení – bude určen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů od uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPDS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
- 4) Není-li výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
- 5) Tyto závazky Žadatele:
 - a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPP, PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu stanovených PDS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS, a plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
 - b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
 - c) nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem plnění jeho povinnosti vytvořit podmínky pro připojení odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů, které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v případech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu oznámení Žadatele, že na připojení odběrného zařízení netrvá, ještě před připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě, nebo zanikne-li smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlášení Žadatele týkajícího se jeho oprávnění užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, nebo dojde-li k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo jeho části.
- 6) PDS Žadatele ukončit připojení prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběrného zařízení netrvá, doručeno PDS.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Ra

Č.j. 61922/2013

Sp.zn.:2013/6109/ŽP/ZAM

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Zárubová

Telefon: 499 803 247

E-mail: zarubova@trutnov.cz

Trutnov dne 21. října 2013

Spisový znak 246.10

Skartační znak V/5

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení §76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, na základě provedeného správního řízení k žádosti Města Trutnova, které je zastoupené MěÚ Trutnov, odborem rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí 165, 541 01, IČ: 00278 360

p o v o l e n í

ke kácení:

- 30 ks lip evropských – *Tilia europaea* (o obvodu 204, 185, 185, 195, 179, 183, 154, 173, 164, 179, 167, 173, 170, 151, 192, 182, 182, 192, 192, 170, 185, 179, 170, 201, 188, 154, 204, 195, 192, 195 cm

- 5 ks břízy bělokoré – *Betula pendula* (141, 208, 132, 110, 211 cm)

- 1ks lípy srdčité – *Tilia cordata* (164 cm)

- 1ks břízy bělokoré – *Betula pendula* Youngii (109 cm)

vše se nachází na p.p.č. 236/40 v katastrálním území Trutnov (Jiráskovo náměstí).

Kácení dřevin se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a současně při dodržení následujících podmínek:

1) Na realizaci akce „ Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově“ bude vydán místně příslušným stavebním úřadem **územní souhlas**.

2) Současně s povolením kácení se **ukládá žadateli** dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., **náhradní výsadba dřevin** podle zpracovaného projektu „Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově“, který zpracovala společnost RSU s.r.o., Voletínská 252, Trutnov, 541 03, IČ: 274 90 670. Výsadby budou provedeny na p.p.č. 236/40 v katastrálním území Trutnov, obec Trutnov.

3) Náhradní výsadba dřevin bude provedena v rámci projektu „Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově“ **co nejdříve**, nejpozději do 2 let po odkácení zeleně z náměstí.

Účastníci řízení:

- Město Trutnov, zastoupené MěÚ Trutnov, odborem rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 01, IČ : 00278 360
- Biokontakt, o.s., Merhautova 70, 613 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost Města Trutnova, zastoupeného RMM MěÚ Trutnov, ze dne 26.8. 2013 na kácení 30 ks lip evropských, 5 ks břízů bělokorých, 1 ks lípy srdčité, 1 ks malus purpurea a 2 ks břízy bělokoré Youngii na p.p.č. 236/40 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov. Ve výrokové části rozhodnutí není uveden 1 ks malusu a 1 ks břízy bělokoré Youngii, které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí menší než 80 cm. Na tyto dřeviny není nutné povolení vydané orgánem ochrany přírody. O podané žádosti a zahájeném správním řízení bylo dne 2.9. 2013 informováno občanské sdružení Biokontakt, o.s., které se v termínu dne 4.9.2013 do zahájeného řízení přihlásilo. Dne 17.9.2013 podalo občanské sdružení vyjádření k řízení. Po shromáždění podkladů nutných pro řízení (projekt regenerace zeleně Jiráskova náměstí, posouzení zdravotního stavu) byli účastníci řízení dne 25.9.2013 vyzváni k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí. Občanské sdružení podalo dne 11.10.2013 vyjádření k těmto podkladům.

Důvodem ke kácení jsou provozně bezpečnostní důvody a velmi špatný zdravotní stav předmětných lip evropských, který byl podnětem ke zpracování projektu **Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově**. Veškeré dřeviny rostou na ploše veřejné zeleně uprostřed Jiráskova náměstí. Lípy evropské byly vysázeny před cca 60 lety po obvodu celého náměstí, tento kultivar je klasická vzrostlá lípa, u které je koruna i kořenový systém velkých rozměrů. Jelikož koruny lip zasahovaly do obvodové komunikace byly na lípách v minulých letech opakovaně provedeny silné redukční řezy (tzv. hlavové), které mají za následek současný velmi špatný zdravotní stav stromů. Hlavové řezy byly prováděny v příliš pozdním věku dřevin, kdy větve 1. a 2. řádu, které byly sesazovány dosahovaly průměru 30 – 50 cm. Rány byly tudíž příliš velké a v součinnosti se sníženou schopností kalusování u tohoto taxonu nemohlo dojít k zahojení ran.

Lípy o obvodech 167 – 204 cm mají poškozené kmeny s nezhojenými zahnívajícímí ranami, ve kmenech jsou rozsáhlé dutiny, kde byla zjištěna hniloba a výskyt dřevokazných hub. U těchto jedinců je narušená statická stabilita. Kořenový systém těchto vzrostlých stromů se rozrůstá i pod chodník a komunikaci, která je po obvodu celého náměstí a je těmito kořeny narušována a poškozována.

Uvnitř náměstí rostou další dřeviny – břízy bělokoré, lípa srdčitá, jabloň, keře, které jsou povoleny pokácet z důvodu realizace regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí. Při tomto projektu dojde k obnově zeleně na celé této ploše, byly zvoleny stromy nižšího vzrůstu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování okolních pozemků a staveb. Při kácení, odstraňování pařezů a kořenových systémů a realizaci stavebních úprav by došlo k poškození vzrostlé zeleně, která není v současné době v havarijním stavu a proto bylo přistoupeno k odstranění všech dřevin.

V rámci nových výsadeb budou vysázeny Lípy srdčité – Greenspire (15 ks), habr – Carpinus betulus „ Fastigiata“ (15 ks), javory – Acer Platanoides „ Crimson King“ (1 ks), Drummondii (1 ks), Fraxinus angustifolia „ Raywood“, Magnolia „ Spectrum“, Platanus acerifolia „Huissen“, Prunus serrulata „ Royal Burgundy“, Robinia pseudoacacia „Frisia“. Dále dojde k výsadbám keřových záhonů, které doplní plochy uvnitř náměstí a mezi výsadbami soliterních stromů.

Při správním řízení jsme vyhodnotili funkční a estetický význam těchto dřevin a na základě zhodnocení výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníka :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 – 86 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Trutnově, u odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Trutnově. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka



Ing. Miloslav Diviš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Ing. Markéta Zárubová
oddělení ochrany krajiny


Rozdělovník:

Na doručení:

- Město Trutnov, zastoupené MěÚ Trutnov, odborem rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 01, IČ : 00278 360
- Biokontakt, o.s., Merhautova 70, 613 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r

Na vědomí:

- Technické služby Trutnov s.r.o., p. Metelková, Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3, IČ: 25968084



LEGENDA:

- stávající svítidlo VO
- stávající svítidlo VO - DEMONTOVAT

- SS200 pojistková skříň v plastovém pilíři
- ER112 elektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři
- R1 rozvaděč v šachtě kanálu pro čerpadlo a osv. kanálu
- R2 rozvaděč v šachtě kanálu pro osvětlení náměstí
- Č1 čerpadlo v šachtě kanálu

- VO1 svítidlo VO1 - svítidlo umístěno ve zdi u laviček
- zářivkové nebo LED svítidlo

- VO2 svítidlo VO2 - svítidlo umístěno zároveň s terénem
- zářivkové nebo LED svítidlo

- VO3 svítidlo VO3 - svítidlo umístěno pod chřlícem v kanálu
- zářivkové nebo LED svítidlo

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- stávající kanalizace
- stávající horkovod
- stávající kabelové sdělovací vedení O2
- stávající plynovod
- stávající vodovod
- stávající kabelové vedení NN
- navržené kabelové vedení NN - PROJEKT VČETNĚ REALIZACE ŘEŠÍ ČEZ, a.s.
- stávající kabelové vedení VO
- stávající kabelové vedení VO - ZRUŠIT
- nové kabelové vedení NN v chrániče
- nové kabelové vedení VO v chrániče

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C
- 3NPEN~50Hz, 400V/TN-S

OCHRANA PŘED DOTYKEM

- ŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM A IZOLACÍ
- AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ2, AS2
- NEBEZPEČNÝ
- NORMÁLNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3)

CHARAKTER PROSTORU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ


PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20)



LEGENDA


- skladba chodníku
- výkopový materiál
- kabelové vedení VO
- zemnicí drát FeZn d=10mm
- výstražná folie PVC - červená

BEZ NÁMITEK

správce VO, tel.: 499 813 285, 499 816 543
Petr Štěpánský - ELEKTROMONTÁŽE

Dne: 11.4 2014

Podpis:



AKCE	REGENERACE ZELENĚ JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ	STUPEŇ	DUR
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A PŘÍPOJKA NN Situace	MĚŘÍTKO 1:500 (1:20)	9.



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Revoluční 19, 541 51 Trutnov

IČO : 60108711
DIČ : CZ60108711

Bankovní spojení : KB Trutnov
Číslo účtu : 2701 601/0100

Tel : 0499 848512-14
Fax : 0499 848520
E-mail : technici@vaktu.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1006

MěÚ Trutnov
Slovanské nám. 165
Trutnov

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Báča P.

Trutnov dne:
21.5.2014

Věc: Vyjádření na akci: "Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově."

Předložená PD řeší regeneraci zeleně na Jiráskově nám. v Trutnově, jejíž součástí je i stavba fontány s napojením na veřejný vodovod a kanalizaci. K fontáně bude přivedena samostatná vodovodní přípojka se zakončením vodoměrnou sestavou v šachtě s technologií fontány. Veškeré vody vypouštěné z fontány budou svedeny do veřejné kanalizace. VAK Trutnov, a.s. požaduje:


- Dodržení PD
- Napojení nové vodovodní přípojky na veřejný vodovod provede na objednávku stř. vodovodů Trutnov p. Valkoun tel. 737219915
- Vodoměrná sestava bude provedena dle přílohy a bude umístěna v šachtě s technologií fontány
- Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provede na objednávku stř. kanalizace p. Brádle tel. 604252528
- Geodetické zaměření vodovodní a kanalizační přípojky
- Uzávěření smlouvy s VAK Trutnov, a.s. o odběru vody a odvádění vod splaškových p. Moník tel. 604241389.

VAK Trutnov, a.s.

Báča P. tel. 6021290

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DIČ: CZ60108711
Revoluční 19
541 51 TRUTNOV

VODOMĚRNÁ SESTAVA



- 0 přípojka z polyethylénu
- 1 kulový ventil
- 2 filtr (není nutné osazení je v zájmu odběratele)
- 3 převlečná matice 1" pro připojení vodoměru $Q_n 2,5 \text{ m}^3/\text{hod.}$ (stavební délka 165 mm).
- 4 pro montáž vodoměru $Q_n 2,5 \text{ m}^3/\text{hod.}$ vynechat 165 mm
- 5 zpětný ventil nebo klapka (z důvodu vniknutí teplé vody)
- 6 vnitřní vodovod

Pozor ! Vodoměr musí být osazen ve vodorovné poloze.
V případě velkého tlaku ve vodovodní síti se za vodoměr umístí redukční ventil.

Požadujeme, aby vodoměrná sestava byla provedena tímto způsobem (ČSN 736660 – vnitřní vodovody). Vodoměrnou sestavu může provést i jiná firma. Vlastní vodoměr však musí nainstalovat VAK Trutnov a.s., **provoz stř. vodovodů Trutnov tel. 499 848 542, mobil 737 219 915 – vedoucí p. Valkoun**, protože vodoměr je jeho majetkem , který bude hradit. Vodoměrná sestava nesmí být provedena ve vodovodní šachtě a musí být přístupná tak, aby byl umožněn odečet vodoměru, jeho výměna a aby nedošlo k jeho poškození (zamrznutí, rozbití atd.). V případě umístění vodoměrné sestavy ve stěně je nutné dodržení minimálních rozměrů výklenku ve zdi, a to výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m. Celou vodoměrnou sestavu včetně vodovodní přípojky (kromě vodoměru) bude hradit majitel objektu (investor).
Pokud nebudou splněny tyto podmínky, nezajistíme dodávku vody!

VAK Trutnov, a.s.
p. Báča v.r.
technické oddělení

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 572031/14

Číslo žádosti: 0114 120 222

Důvod vydání Vyjádření: Územní souhlas

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 4. 2016.

Žadatel	Město Trutnov	
Stavebník	Město Trutnov	
Název akce	Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově	
Zájmové území	Okres	Trutnov
	Obec	Trutnov
	Kat. území / č. parcely	Trutnov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost Telefónica souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou součástí tohoto Vyjádření.

Připojené Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Telefónica o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

Číslo jednací: 572031/14

Číslo žádosti: 0114 120 222

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@telefonica.com (dále jen POS).

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 9. 4. 2014.

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případech, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Telefónica se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 495554295 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Michlovský stavební s.r.o. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138

kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o.

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 572031/14

Číslo žádosti: 0114 120 222

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany

IČ: 66315824

DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.


se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA:
 - - - - - hranice zájmového území k vyjádření

Za společnost *Telefonica* viz souhlas uvedený
 ve Vyjádření

Telefonica Czech Republic, a.s.
 Za Brumlovkou 266/2
 140 22 Praha 4
 DIČ: CZ 60193336
 188

ml

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1





ŽADATEL
Město Trutnov

NAŠE ZNAČKA
0100267104

VYŘIZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
09.04.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100267104 ze dne 09.04.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍŤ

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 09.04.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012
ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0100267104.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území

V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100267104.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100267104.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2





PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



MUTNP00IESSD

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV	
Podatelna ②	č.j. 25829/2014
Došlo dne: 28-04-2014 / Čas doručení:	
Poč. listů: 5	Poč. příloh: 5/15
Předáno: K	Pozn.: P9

MěÚ Trutnov - ORMM
Kateřina Racková
Slovanské náměstí 165
54101 Trutnov

naše značka
5000933798

vyřizuje
Iveta Benáková

datum
23.04.2014

Věc:

Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově a veřejné osvětlení a přípojky nn

K.ú. - p.č.: Trutnov-236/40

Stavebník: MěÚ Trutnov - ORMM, Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

NTL plynovod OC 250

NTL plynovodní přípojka OC 50

Plánované plynovody (rekonstrukce)

- Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané plynárenské zařízení RWE Gas Net, s.r.o. se již po vydání územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMA.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres plynárenského zařízení.

- Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

- Před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

- Stavební objekty (včetně šachet, vpustí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

- Dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000933798 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Iveta Benáková
technik PZ MS-Dvůr Kr.n/L 5
odděl. reg. oper. správy sítí Dvůr Král.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563664
iveta.benakova@rwe.cz


RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno



Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Rozdělovník: .



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	


Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel prokorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	




Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově

NÁZEV VÝKRESU:
Celkový návrh



1. Name: Regenerata netai jandova nuntasi v' natroni 2. Date: 19/05/2019 3. Time: 10:00 AM 4. Location: Chowpalla		5. Photo 6. Signature 7. Date 8. Time 9. Location
10. ID: AS 11. Name: AS0011 12. Date: 19/05/2019 13. Time: 10:00 AM 14. Location: Chowpalla		15. Photo 16. Signature 17. Date 18. Time 19. Location







ŽADATEL

Město Trutnov

NAŠE ZNAČKA
0200194159

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
09.04.2014

Pro: Územní souhlas

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 09.04.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.


Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200194159.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |



MUTNP00IEQDU

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Podatelna ③	č.j. 25469/2014	Čas doručení:
Došlo dne: 25 -04- 2014		
Počet listů: 1	Počet příloh: 1	
Předáno: [signature]	Pozn.: [initials]	

Městský úřad Trutnov
Odbor rozvoje města
Slovanské nám, 165
541 01 Trutnov

RMM/14/2014

Valenta 492 102 390

22. 4. 2014

Vyjádření k existenci sítí lokality Jiráskova náměstí, Trutnov

V blízkosti stavby plánované „Regenerace zeleně Jiráskova náměstí v Trutnově“ se nachází podzemní teplovodní potrubí (viz přiložená situace).

S předloženým návrhem umístění stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před započetí prací požádejte o vytyčení podzemních sítí.
2. Vlivem stavby nesmí být nijak poškozeno naše zařízení.

Vytyčení teplovodního potrubí a konzultaci realizací prací provede náš odpovědný pracovník pan Jaroslav Valenta tel. 721 480 064.

S pozdravem

Ing. Radko Kutík
manažer provozní jednotky
ČEZ Teplárenská, a.s.



ČEZ Teplárenská, a.s.
provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové
Kladská 466
541 37 Trutnov
IČ: 27309941 (12)



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688
www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

SKUPINA ČEZ

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV**

Podatelna ②	č.j. 24800/2014	Čas doručení:
Dnešního dne: 22-04-2014		
Počet listů: 1	Počet příloh:	
Předáno: R	Pozn.: Rg	



MUTNP00I21MS

Městský úřad Trutnov
Odbor rozvoje města a majetku
Kateřina Racková
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Vyřizuje: V Trutnově dne:
Jad'ud' 18. 4. 2014

Věc:
Vyjádření k PD pro územní řízení

K předložené projektové dokumentaci na akci „**Regenerace Jiráskova náměstí v Trutnově**“ nemáme připomínek.

Jelikož bude kanalizační, vodovodní a přípojka NN napojena mimo obvod staveniště, požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením prací s námi sepiše provádějící organizace nebo investor smlouvu o pronájmu zájmového území k provádění prací. Podmínky uvedení komunikace do původního stavu budou dojednány a stanoveny v této smlouvě.
- Po ukončení prací a uvedení do předešlého stavu předá protokolárně zájmové území provádějící organizace zpět TS Trutnov s.r.o
- Zařízení hran v asfaltovém krytu bude provedeno do pravidelného obrazce (čtverec, obdélník, popř. lichoběžník) bez ostrých úhlů. V případě, že bude stávající kryt ke hraně nebo obrubě komunikace po zásahu menší než 1 m, bude konečná úprava krytu provedena v celé šíři chodníku nebo komunikace.
- Do výkopu rýhy ve vozovce nebo chodníku nebude ukládán původní výkopek, zásyp rýhy bude prováděn šterkodrti nebo obdobným dobře hutnitelným materiálem. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm.
- Zásah do komunikace nesmí být prováděn v době od 1.11. do 31.3.
- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení technické řešení zpevněných ploch včetně odvodnění, konstrukce chodníků, výškové napojení nových ploch na stávající přilehlé chodníky apod.

Strana 1/1

Ing. Zdeněk Jad'ud'

správa komunikací

TECHNICKÉ SLUŽBY
TRUTNOV s.r.o. ®Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3
IČO: 25968084, DIČ: CZ25968084
tel.: 499 739 412, fax. 499 739 444

Informace o parcele

Parcelní číslo:	236/40
Obec:	Trutnov [579025]
Katastrální území:	Trutnov [769029]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	4691
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Město Trutnov	Slovanské nám. 165, Vnitřní město, 54101 Trutnov	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Trutnov](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.11.2013 12:41:35.

© 2004 - 2013 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.7.2 build 26

Informace o parcele

Parcelní číslo:	236/262
Obec:	Trutnov [579025]
Katastrální území:	Trutnov [769029]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3422
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Město Trutnov	Slovanské nám. 165, Vnitřní město, 54101 Trutnov	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Trutnov](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.11.2013 12:41:35.

© 2004 - 2013 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.7.2 build 26