



ZÁBRADLÍ PO OBVODU ČISTÉ ZÓNY  
materiál a tvar dle stávajícího stavu



JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA š. 1000mm, celkem 2 ks  
vstup do čisté zóny



POZNÁMKY :

ODDĚLENÍ ČISTÉ ZÓNY OD OKOLNÍCH PLOCH JE ŘEŠENO POMOCÍ ZÁBRADLÍ KTERÉ TVAROVĚ A MATERIÁLOVĚ KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ V PROSTORU PŘED PROVOZNÍM OBJEKTEM, NOVÉ BRANKY BUDOU TÉŽ KOPÍROVAT TVAR BRANEK STÁVAJÍCÍCH  
zábradlí : ocelové sloupy s horním dřevěným madlem (tvrdé dřevo např. dub), s vodorovnou výplní z lanek  
branka : ocelové sloupky, ocelový rám, s vodorovnou výplní z lanek, uzamykatelná, kování klika/klika (pro venkovní použití)

ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ PRO IMOBILNÍ A U BEZBARIÉROVÉHO BRODÍTKA VE VÝCHODNÍ ČÁSTI ČISTÉ ZÓNY BUDE SNÍŽENO NA CELKOVOU VÝŠKU 900 mm;  
zábradlí se sníženou výškou bude doplněno o vodící tyč  
tvar madla i vodící tyče a jejich pozice na zábradlí, bude splňovat požadavky dané vyhláškou 398/2009

CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ cca 158 bm, vč. BRANEK (pro obsluhu a přístup imobilních)

ZALOŽENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ I BRANEK DO ZÁKLADOVÝCH PATEK Z PROSTÉHO BETONU  
VŠECHNY KOVOVÉ KONSTRUKCE BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI (zinkováním apod.)

TRASY ZÁBRADLÍ PO OBVODU ČISTÉ ZÓNY viz výkres č. 1.103 : Úpravy ploch v areálu – nový stav

01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	redukce rozsahu úprav
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div><b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960</div>				<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018 / 025 / 500
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	2 A 4
				DATUM	01. 2019
OBJEDNATEL	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov			MĚŘÍTKO	-
<b>TRUTNOV REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ</b>				JMÉNO SOUBORU	
				TRUK-03_SO01-11-(oploceni_03).dwg	
				STUPEŇ PROJ.	<b>DPS</b>
1.100 : ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>OPLOCENÍ "ČISTÉ ZÓNY"</b>					<b>D1.01 1.106</b>